

鳥

嘴

Minozueitan Artificial Lake

潭



經濟部水利署中區水資源分署
Central Region Water Resources Branch, Water Resources Agency, Ministry of Economic Affairs



財團法人中興工程科技研究發展基金會
SINOTECH FOUNDATION FOR RESEARCH & DEVELOPMENT OF ENGINEERING SCIENCES & TECHNOLOGIES

人工湖工程計畫-

推動與執行參訪研討活動

協辦單位：

國立臺灣大學生物環境系統工程學系 / 中國土木水利工程學會水資源委員會
中國土木水利工程學會永續發展委員會 / 中華工程股份有限公司 / 財團法人
中興工程顧問社 / 中興工程顧問股份有限公司

「鳥嘴潭人工湖工程計畫推動與執行」參訪研討活動 行程表

- 日期：112 年 11 月 16 日 (星期四)
- 出發時間地點：上午 09：25【高鐵台中站 6 號出口】
- 研討及參訪地點：鳥嘴潭工務所 (南投縣草屯鎮中和路 6 之 36 號)
鳥嘴潭人工湖管理中心 (南投縣草屯鎮玉屏巷 1 之 6 號)
- 主辦單位：經濟部水利署中區水資源分署、財團法人中興工程科技研究發展基金會
- 協辦單位：國立臺灣大學生物環境系統工程學、中國土木水利工程學會水資源委員會、
中國土木水利工程學會永續發展委員會、中華工程股份有限公司、中興工程
顧問社、中興工程顧問股份有限公司
- 活動行程：

時間	活動內容	主講人 / 報告單位	地點
09:00~09:25	報到、集合：高鐵台中站 6 號出口		
09:25~10:00	車程：高鐵台中站→鳥嘴潭工務所		
10:00~10:10	報到		鳥嘴潭 工務所
10:10~10:20	主辦單位 / 貴賓致詞	中區水資源分署 潘副分署長禎哲 中興工程基金會 曾董事長參寶	
10:20~10:50	主題一 鳥嘴潭人工湖計畫推動	中區水資源分署 潘副分署長禎哲	
10:50~11:00	休息時間		
11:00~11:30	主題二 臺灣水資源蓄存調節之回顧與展望 - 離槽式人工湖設 置之研析	臺灣大學生工系 張教授倉榮	
11:30~12:20	午餐及交誼時間		
12:20~12:30	車程：鳥嘴潭工務所→鳥嘴潭人工湖管理中心		
12:30~13:00	主題三 烏溪鳥嘴潭人工湖工程計畫 - 湖區工程規劃設計說明	中興工程公司 廖技術經理哲民	鳥嘴潭 人工湖 管理中 心
13:00~13:30	主題四 鳥嘴潭人工湖工程計畫湖區工程施工分享	中華工程公司 楊處長志遠	
13:30~13:40	休息時間		
13:40~14:00	綜合討論		
14:00~15:00	1. 鳥嘴潭人工湖管理中心屋突層 2. 搭乘中巴環繞 A 湖區 3. 隧道上方公園俯瞰引水設施	中區水資源分署 人員	現地 參觀
15:00~	賦歸，前往高鐵台中站		

緣 起

烏嘴潭人工湖工程計畫於民國 104 年 4 月 10 日核定，於烏溪左岸設置引水設施，將烏溪水源引至人工湖蓄存，完工後將供給草屯及彰化地區每日 25 萬噸民生用水，藉增供地面水，減緩彰化地區因地下水超抽造成的地層下陷問題，並提升中部地區供水韌性。

烏嘴潭人工湖為全台第一座供給民生用水的人工湖，本研討活動就烏嘴潭人工湖工程計畫推動、設計理念與施工過程進行分享，為此，中興工程科技研究發展基金會本著推廣水利、電力、環境資訊及回饋社會之宗旨，並邀請專家學者與工程相關科系之學生相互交流，藉由經驗分享與傳承，增進台灣對於大型水利建設的工程技術能力。

中興工程科技研究發展基金會 謹識

中華民國 112 年 11 月

目 錄

主題一

鳥嘴潭人工湖計畫推動.....

潘禎哲 副分署長

主題二

臺灣水資源蓄存調節之回顧與展望 - 離槽式人工湖設置之研析.....

張倉榮 教授

主題三

烏溪鳥嘴潭人工湖工程計畫 - 湖區工程規劃設計說明.....

廖哲民 技術經理

主題四

鳥嘴潭人工湖工程計畫湖區工程施工分享.....

楊志遠 處長

主題一

鳥嘴潭人工湖計畫推動

經濟部水利署中區水資源分署

潘禎哲 副分署長



鳥嘴潭人工湖工程計畫執行與推動 參訪研討活動

鳥嘴潭人工湖計畫推動

潘禎哲 副分署長

112年11月16日



經濟部水利署
中區水資源分署

簡報大綱



計畫簡介



工程介紹



推動經驗分享


A、B湖區




計畫簡介

- 彰化地區約70%使用地下水，超抽地下水，造成地層下陷，影響國土安全
- 行政院核定「彰雲地區地層下陷具體解決方案暨行動計畫」改善此問題

彰化地區用水現況



行政院104年核定



3

計畫簡介

烏溪烏嘴潭人工湖工程計畫

經費來源：前瞻基礎建設-水環境計畫

計畫經費：219.5億元

計畫期程：104~112年

計畫效益：每日提供彰化21萬噸、草屯4萬噸地面水


工程內容：1)平林二號堤防工程---已完工

2)引水設施工程---已完工

3)湖區工程---預計113年4月完工

4)管理中心新建工程---已完工

計畫進度：98.08%(+0.75%)·截至10月31日止



人工湖效益



4

計畫簡介



平林二號堤防



引水設施工程



湖區工程



管理中心



5

工程介紹



堤前九九峰意象



- ✓ 鳥嘴潭人工湖之先期工程
- ✓ 確保攔河堰設置後流路之穩定
- ✓ 堤頂植栽綠美化
- ✓ 設置涼亭與觀景台等



自行車步道



欣賞攔河堰

堤頂人行步道及植栽



堤尾渡船頭意象景觀區




6

工程介紹



河道臨水作業施工困難




圍堰內滲流水導排



設置臨時快速導水路


7

工程介紹



主壩體

多階式固床工
穩固河床基線
高程漸變、流況漸變
兼具全斷面魚道功能
水域連續 減少上淤下刷



取水口

5道進水口
不對稱鐘型結構設計
順導水流
溢流堰限制最大取水量
確保下游基流量



沉砂池


逆坡工穩定流況
12道沉砂溝
取上層清水至人工湖蓄存
下層泥砂由暗渠排回烏溪

最大取水量 30 CMS 防洪標準 200年重現期距

工程介紹



多階式固床工設計



- | | |
|--|---|
| 生態永續 <ul style="list-style-type: none"> ■ 混凝土用量小 ■ 水域連續 ■ 減少上淤下刷 | 高程漸變 <ul style="list-style-type: none"> ■ 連續多階、消能率高 ■ 獨立單元、允許不均勻沉陷 ■ 無閘門、閘墩 |
|--|---|

傳統壩壩設計



- 上下游水域不連續
- 多閘門，高維護成本
- 混凝土用量大、工時較長
- 上游易淤積、下游易淘刷



- 低矮堰體，堰頂**高程右高左低**，**穩固河床基線**
- **引導流路於左岸**，利於取水
- 固床工**高程漸變、流況漸變**，形成**全斷面魚道**
- 維持**辮狀河性、輸砂連續性**

工程介紹



瀑布式魚道




- 兼具固床工**保護河床**
- 平均流速**1.2 m/s以上**
- 逐階落差25cm便於上溯
- 水墊30cm供魚群暫歇
- **上溯輔助繩**提供蝦蟹使用

全斷面魚道




- **攔河堰兼魚道功能**
- 流速漸變**0~10m/s**
- 左右落差25cm便於上溯
- 六角路徑**避免水流直沖**
- **流況漸變**供不同魚種使用

近自然魚道



- **仿烏溪河道設計**
- 流速**0~1.2 m/s**
- 複式河道營造**棲地多樣性**
- 設置閘門防止**洪氾破壞**
- 取表層水流，**減緩淤積**



臺灣石鱚



臺灣鬚鱚



臺灣石鱚



短臀瘋鱚



陳氏鰕鮒



粗首馬口鱚



明潭吻鰕虎



臺灣間爬岩鰕



埔里中華爬岩鰕







高身小鰕鮒

工程河段影響魚種 及 預估主要使用魚道類型

工程介紹



巨積混凝土溫度監測雲端化，強化溫度控制、提升施工品質



11

工程介紹



湖區工程大量土石方開挖



- 總挖方**1,463萬**立方公尺
- 砂石料**913萬**立方公尺
- 表土、岩方料**550萬**立方公尺
- 開挖深度達**20m**



- 滿水蓄水面積**110公頃**
- 蓄水量**1450立方公尺**(約**7674**座標準泳池)

12

工程介紹



湖區工程

設6座人工湖，可單湖操作
湖區設有側溢流堰與退水箱涵

道路工程

環湖道路、聯外地方服務道路、
培厚運土便道

排水工程

湖區南、北側設排水系統，協助排洪與
農業圳路取水

輸水工程

採單孔箱涵，以閘門操作，
可單湖區蓄水

導水工程

導水路採DIP管
以蝶閥操作，可單湖區供水

13

工程介紹



14

工程介紹



A湖區開始供水至南投
逐步提升(北投新圳引水)

110.12.30

B湖區完成
進行有水試運轉

111.02.10

B湖區開始蓄升(北投新圳引水)

111.02.21

供水至南投及彰化4.5萬噸

111.04.30

完成引水設施取水功能
(俟通過安全複核後改由攔河堰引水)

111.06.30

供水達每日9萬噸

111.07.31

E湖區開始蓄升

112.10.06



A、B湖區蓄水



E湖區蓄升作業

15

工程介紹




風生水起

建築量體呈現

水(清淨) ◆ 光(智慧) ◆ 石(安定)

之設計理念



- 水流、鳥眼流線造型
- 外牆木紋清水模工法
- 呼應對岸裸露山壁
- 融入在地地景

16



推動經驗分享



用地處理

工程發包

施工執行


生態保育

民眾參與

營運管理

團隊組織

成立用地外業辦公室，現場立即服務




外業辦公室揭牌



單一窗口即時服務



到府服務



17



推動經驗分享



用地處理

工程發包

施工執行

生態保育

民眾參與

營運管理

團隊組織

充分溝通，從抗爭轉化成支持



地方民眾抗爭



合理發放救濟金，領錢笑嘻嘻

18



推動經驗分享



用地處理

工程發包

施工執行

生態保育


民眾參與

營運管理

團隊組織

成立廉政平台

建立跨域溝通管道，促進
司法與行政積極合作



1

2

預防妨礙採購公平行為，
促進計畫履約成果



4

3

強化機關廉政作為，
落實風險管控機制

秉持專業、效能、廉明
原則，提升工程品質

19



推動經驗分享



用地處理

工程發包

施工執行


生態保育

民眾參與

營運管理

團隊組織


工程評選公開透明化



廉政平台建議過濾爭議委員



由廉政署協助過濾委員名單



局長公開抽籤



評選結果公開



公開委員名單並召開評選會議



同仁電洽委員意願

20



推動經驗分享



用地處理

工程發包

施工執行

生態保育

民眾參與

營運管理

團隊組織

六年期程，四年完成之決心



契約簽訂後即辦理開工進場作業

- 工程發包後於**14天**內簽約，並於**10天**內開工進行進行**清除決除、圍籬架設及測量放樣**作業等準備作業



副分署長進駐工務所

- 率領**監造團隊**督促工地，一發現問題立即請**施工團隊**進行處理



引進重型機具加速土方去化

- 載運數量為一般砂石車**2倍**，加速土石方去化速率

21



推動經驗分享



用地處理

工程發包

施工執行

生態保育

民眾參與

營運管理

團隊組織

落實永續公共工程政策及保護綠色資源

總共移植**975**棵 共計**34**種


第三河川局	94	
中區水資源局	鯉魚潭水庫： 20	
	石岡壩： 20	集集堰： 30
	湖山水庫： 138	桶頭堰： 98
	工務所： 86	
	烏嘴潭	管理中心： 293
		平林二號堤防： 196



桶頭堰樹木移植現況



老樹移植




定期除草養護



烏嘴潭樹木移植後現況

22


變更工法，如期達成通水目標



SP管內銲接

- SP管材較易銹蝕
- 管溝開挖深度深，長時間於管溝下方進行管口接合作業，恐增加侷限空間及飛落等風險
- 工序繁瑣，所需花費工時較長且不易維管


變更



DIP管外螺栓鎖固

- DIP管材具有較佳抗耐腐蝕性
- 接合工作僅需使用管外螺栓鎖固作業，大大減少施工期間之工安風險
- 施工工時短且易維管

廉政平台幫幫忙，去除地方路霸



砂石場占用工程用地



廉政平台提出商討對策



施工、協調、訴訟並行



推動經驗分享



用地處理

工程發包

施工執行

生態保育

民眾參與

營運管理

團隊組織

施工人員不畏辛勞，克服鄰水施工困難



大水後鋼筋重新綁紮



自製竹筏，提早恢復施工

25



推動經驗分享



用地處理

工程發包

施工執行

生態保育

民眾參與

營運管理

團隊組織

啥咪，截水牆要作66年



原契約工法

- 施工中常遇粒徑大於1m以上之大塊石，以MASAGO油壓式抓掘機無法抓取，平均1周完成1單元2.8m
- 以截水牆9600m計算，完成截水牆需花66年
- 原工法常使機具故障，維修成本高，且容易坍孔



變更後工法

- 將截水牆下原礫石料置換，解決粒徑過大問題
- 乾式施工1單元可加長至10m，並每日可完成4-6單元，2.5年完成截水牆施作
- 變更後工法不易坍孔，且滲水機率降低

26



推動經驗分享



用地處理

工程發包

施工執行

生態保育

民眾參與

營運管理

團隊組織

土石方標售策略



區內標售情形

- 於110年初開始出料，至今**已近3年**



縣府暫置區

- 開挖土方暫置於**縣府暫置區**，以減少區內土方暫置量
- 與高公局合作運土便道直上國六，**加速去化速率**



北勢堤運土專用便道

- 打造砂石專用便道公里，**減少環境衝擊**
- 考量**地方訴求**，取消**越堤道路**施作並延長運土便道**6公里**銜接既有越堤道，於**兩個月內**完成

27



推動經驗分享



用地處理

工程發包

施工執行

生態保育

民眾參與

營運管理



團隊組織

土石防弊作為，堵絕不法情事

廉政座談 簽署公約



遠端監控 即時掌握



保全支援 多層管控



出場地磅 智慧防呆



28



推動經驗分享



用地處理

工程發包

施工執行

生態保育

民眾參與

營運管理

團隊組織

土石方標售不如預期



拜訪鄰近砂石場

- 因臺中建案地下室開挖故砂石業者提料意願不佳
- 前往鄰近砂石場訪談並勘查砂石場場區情形



砂石場場勘



研議去化對策

- 與鄰近河川分署研商暫不出料
- 研擬有價料去化對策(延長提貨天數、運費補貼、降低標售價格、另覓堆置區等)

29



推動經驗分享



用地處理

工程發包

施工執行

生態保育

民眾參與

營運管理

團隊組織

土石方去化不如預期，暫置湖區範圍



暫置EF湖區



暫置C湖區

30



推動經驗分享



用地處理

工程發包

施工執行

生態保育

民眾參與

營運管理

團隊組織

岩方料何處去



岩方料無處去化

- 工區內剩餘岩方約**550萬**立方公尺



探詢鄰近公共工程有無需求

- 優先進行**計畫區內**使用(約350萬立方公尺)
- 其次提供給**鄰近公共工程**使用(約200萬立方公尺)

31



推動經驗分享



用地處理

工程發包

施工執行

生態保育

民眾參與

營運管理


團隊組織

長官來訪推動環境營造



院長及部長視導鳥嘴潭

- 院長提示需加強**環境及景觀營造**並增加**植栽、停車場及廁所**數量



管理中心北側



引水設施工程沉砂池



湖區工程A湖區北側



湖區工程B湖區北側

- 規劃增加高莖草植物，目前種植喬木**4,492**棵、灌木**18萬**株
- 區內物種與**垂直結構多樣性**
- 召開多次**景觀會議**，決定**停車場及廁所**施作地點及型式

32



推動經驗分享



工程發包

用地占用

施工執行

生態保育

民眾參與

營運管理

團隊組織

成立生態保育小組

鳥嘴潭工程生態團隊

經濟部水利署
中區水資源分署

鳥嘴潭工務所

生態顧問

爾灣水利工程
技師事務所

施工廠商生態團隊

東海大學

環境監測

艾奕康工程顧問
股份有限公司

成立
生態保育小組

生態專家學者、民間團體



- 就生態保育作為提供諮詢意見，每半年召開1次
- 截至目前已召開11次會議及3次現勘，會議資料及資訊皆公開專屬網站

33



推動經驗分享



工程發包

用地占用

施工執行

生態保育

民眾參與

營運管理

團隊組織

迄今已辨識周遭出沒21隻石虎個體，其中3隻為定居個體

發現石虎歷程

規劃階段
102年—105年

尚未發現石虎
環評承諾無納入石虎事項

重視
生態

設計階段
106年—108年

徵詢專家委員意見
自主架設4台紅外線相機

發現
石虎

施工階段
108年—至今


周遭廣佈20台以上相機
以雙向機輔助個體判釋
設置誘捕籠、配戴項圈追蹤

納入
環差

定居個體



配戴項圈追蹤個體



34



推動經驗分享



工程發包

用地占用

施工執行

生態保育

民眾參與

營運管理


團隊組織

淺山精靈『石虎』


友善措施

- 設立動物通道
供動物安全穿越道路
- 動物防護網
依石虎身形設計,降低路殺
- 石虎覓食區域補償
種植地瓜及花生,吸引小型哺乳類,增加石虎食物來源
- 推動社區巡守隊
平林社區成功申請巡守隊
- 推廣友善耕作
鼓勵農民以不用農藥、化肥
- 流浪動物防治
設立流浪犬誘捕籠及舉辦免費絕育活動

生物通道



- ✓ 版橋上方鋪設級配,以利動物安全通行。
- ✓ 粒徑小於石虎腳印大小,級配區內採集。



35



推動經驗分享



工程發包

用地占用

施工執行

生態保育

民眾參與

營運管理

團隊組織

烏溪瀕危物種『巴氏銀鮎』

跨機關合作



域外保種回放作業



36



推動經驗分享



工程發包

用地占用

施工執行


生態保育

民眾參與

營運管理

團隊組織

保育類鳥類照護及外來種移除



110.11.06
草屯出現海蟾蜍通報

110.12-
社區生態課程加入海蟾蜍移除宣導

111.02.19
參加海蟾蜍志工培訓取得證書

111.03.02
成立邊境防守隊,第1次出巡移除6隻

111.03.14
參與林保署海蟾蜍業務分工會議
爭取負責發現熱區邊緣網格巡守

111.03.15
成立邊境防守隊,第1次出巡移除6隻

112.02.15-112.10.19
112年度出巡16次,捕獲近1500隻

黑翅鳶

遠處觀察
待繁殖結束後方進行施工作業




於區外農田架設猛禽棲架
拍攝到黑翅鳶繁殖畫面



燕鴿

夏候鳥燕鴿
在鳥嘴潭工區的砂石地築巢繁殖



架設警示帶與臨時遮蔽網
待繁殖結束後方進行施工作業



推動經驗分享



工程發包

用地占用

施工執行


生態保育

民眾參與

營運管理

團隊組織


成立計畫專屬網站



計畫緣起



摺頁文宣



宣導影片



專屬網站



推動經驗分享



工程發包

用地占用

施工執行

生態保育

民眾參與

營運管理

團隊組織

參與地方活動

三獻建醮



- 每12年一次的地方盛典
- 配合地方活動停工3日
- 由時任中水分署張分署長庭華擔任醮典主祭之一
- 為地方祈福

111年11月18日

草屯平林葡萄節



- 自開工來已參與4次
- 推廣在地農特產品
- 水資源環境教育
- 走進社區、傾聽民意

112年6月25日

整建鳥嘴潭正德廟



- 協助整修、重新彩繪
- 融入鳥嘴潭周邊特色
- 入火安座



112年9月6日

土地公戴官帽



- 鳥嘴潭正德廟 福德正神
- 晉爵加冠



112年9月26日

39



推動經驗分享



工程發包

用地占用

施工執行

生態保育

民眾參與

營運管理

團隊組織

公民參與

政策宣導


粉絲專頁經營



紀錄影片剪製



懶人包文宣手冊



地方溝通

定期拜訪意見領袖



說明會、座談會、協調會



參與地方活動



社區發展

凝聚地方共識



社區培力活動



發展社區巡守隊



民眾參與

舉辦主題活動



鳥嘴潭主題歌曲徵選並製作



地方公園營造問卷調查





推動經驗分享



工程發包

用地占用

施工執行

生態保育

民眾參與

營運管理

團隊組織

借道北投新圳，達成第一階段供水目標



進水口施工期間遭大水沖毀



協調北投新圳借道引水



如期完成第一階段供水

41



推動經驗分享



工程發包

用地占用

施工執行


生態保育

民眾參與


營運管理

團隊組織


克服濁度限制、避免優養化，調整取、供水模式



水質優養化



單湖進水 => 多湖同時進水，促進原水循環
單湖供水 => 率定切換頻率，維持供水穩定



濁度監控

42



推動經驗分享



工程發包

用地占用

施工執行

生態保育

民眾參與

營運管理

團隊組織


就是那道光



鳥管中心玻璃帷幕反射影響行車視線



隨即以帆布覆蓋並辦理會勘討論改善方式



鋪設防眩貼膜，發散反射太陽光

43



推動經驗分享



工程發包

用地占用

施工執行

生態保育

民眾參與

營運管理

團隊組織

由內而外，凝聚團隊向心力



第一階段蓄水

- 大家圍在一圈分享從**施工到蓄水**時的感想



九九峰登山

- 每年年初長官帶領**監造及施工團隊**一起攀登九九峰，一起迎向新的挑戰



填寫祈願卡

- 新的一年，大家一起填寫**今年目標及願景**

44



推動經驗分享



工程發包

用地占用

施工執行

生態保育

民眾參與

營運管理

團隊組織



45



推動經驗分享



工程發包

用地占用

施工執行

生態保育

民眾參與

營運管理

團隊組織

通力合作，齊力拿金



引水工程第一屆行政透明績優獎



湖區工程第三屆行政透明績優獎



湖區工程第二屆水利職人大賞



管理中心第三屆水利職人大賞



引水工程混凝土工程優良獎



引水工程金安獎佳作



引水工程金質獎特優



湖區工程金安獎優等

46

生態永續 韌性效能 跨域協調

烏溪水資源開發之傳承與創新



驚4i鳥嘴潭粉絲專頁



鳥嘴潭專屬網站

簡報完畢 敬請指教



經濟部水利署
中區水資源分署

主題二

臺灣水資源蓄存調節之回顧與展望 - 離槽式人工湖設置之研析

臺灣大學生物環境系統工程學系

張倉榮 教授

臺灣水資源蓄存調節之回顧與展望 -離槽式人工湖設置之研析

張倉榮、王嘉和

生工系/水工所/天災中心/生態工程中心

國立臺灣大學

茄荖山

北勢湍
社區

大綱

◆ 臺灣水資源

- 供應與需求
- 水權量
- 水文特性
- 地文特性

◆ 國內外蓄水設施

◆ 烏嘴潭人工湖期許與展望




臺灣水資源－供應與需求

99 - 108年 平均水資源量及利用量

用水量只占降雨量的 18.4%
入海量卻占降雨量的 60.3%

水資源蓄留還可以再加強




臺灣水資源－供應與需求

100年~109年各標的用水量(農田水利署)

農業用水 占 總用水量 71.7%
灌溉用水 占 農業用水 91.8%
灌溉用水 中 65.8% 為 川流水
30.5% 為 壩堰/水庫
3.7% 為 地下水


川流水 占比高，易受河川豐枯影響



資料來源：1.各標的用水量統計，蓄水設施統計，100~109年，經濟部水利署
2.各農田管理處灌溉用水實績資料，100~109年，農田水利資料輯


臺灣水資源－水權量

臺灣地區近5年(107年~111年)各標的水權量(去除水力用水)




臺灣水資源－水文特性 (豐枯不均)

38-108年 豐枯水期平均降雨量與降雨比率




資料來源：經濟部水利署電子報，第0442期。

111年等雨量線圖




臺灣水資源－水文特性 (豐枯不均)

38~111年逕流分布圖



111年等雨量線圖



臺灣水資源－水文特性 (豐枯不均)

因為降雨豐枯不均，因此需要藉由水庫蓄豐濟枯，調節水資源。


水庫

全國公告水庫95座

主管機關分別為**經濟部**(91座)、**高雄市政府**(觀音湖)、**金門**(蓮湖、菱湖)及**連江縣政府**(津沙一號水庫)

管理單位：

- 經濟部-台電、台水、台糖、水利署
- 地方政府-臺北市、高雄市、連江縣、金門縣
- 農田水利會-苗栗、南投、嘉南、屏東




北部 16 座有效容量58,777.3萬噸
中部 21 座有效容量60,189.0萬噸
南部 23 座有效容量78,649.2萬噸
東部 6 座有效容量 100.8萬噸
離島 29 座有效容量 1,029.2萬噸
澎湖 8 座有效容量 349.6萬噸
金門 13 座有效容量 565.9萬噸
連江 8 座有效容量 113.8萬噸

臺灣水資源－地文特性 (山陡水急)

臺灣本島呈紡錘形，總面積約3.6萬平方公里，南北長約394公里，東西長約144公里；**南北走向**的山脈為主要**分水嶺**，河川**東西分流**，且因**山脈偏東**，故河川**東短西長**。

且標高**1,000公尺以上**的山區佔總面積31.5%，**100~1,000公尺**的坡地也高達31.3%，**100公尺以下**的平地不過佔37.2%，造成“**河短、坡陡、流急**”，降雨後逕流**迅速入海**，甚難蓄存，且河谷狹窄，庫容有限，水庫雖多，總容量卻不大。



9

臺灣水資源－地文特性 (山陡水急)

以地形來看，差不多壩高180公尺的水庫，臺灣**德基水庫**容量僅有**1.9億立方公尺**，但**美國加州沙斯塔壩**壩高183公尺(Shasta Dam)庫容就有**55億立方公尺**，**三峽大壩**壩高185公尺更有**393億立方公尺**，**海南島松濤水庫**壩高80公尺亦有**33.4億立方公尺**。


臺灣壩高100公尺以上水庫

水庫名稱	壩體形式	壩堰高 (公尺)	壩堰長 (公尺)	集水區 面積(公頃)	滿水位 面積(公頃)	設計總容量 (萬立方公尺)	設計有效容量 (萬立方公尺)	最新施測 總容量 (萬立方公尺)	最新施測 有效容量 (萬立方公尺)	最新施測 時間
翡翠水庫	混凝土拱壩	122.5	510	30,300.00	1,024.00	40,600.00	34,409.30	37,817.90	33,376.60	111.12
石門水庫	土石壩	133.1	360	76,340.00	861.5	30,912.00	25,188.00	20,533.20	19,932.80	110.11
德基水庫	混凝土雙曲線拱壩	181	290	60,002.00	414.2	23,200.00	18,300.00	18,866.00	18,866.00	111.05
霧社水庫	拱形重力式混凝土壩	114	205	21,900.00	257.5	14,860.00	14,860.00	3,682.50	3,682.50	110.1
曾文水庫	土石壩	134	400	48,100.00	1,904.00	80,381.70	68,661.70	50,824.50	50,685.30	111.1

10

臺灣水資源－地文特性 (山陡水急)

海南島松濤水庫33.4億立方公尺，曾文水庫5.06億立方公尺。



臺灣水資源－地文特性 (山陡水急)

與臺灣地形相近的日本有超過2,700座水庫(壩高15公尺以上)，壩高最高水庫為黑部水庫186公尺容量1.99億立方公尺，容量最大為德山水壩6.60億立方公尺壩高161公尺。但日本的水庫、湖泊、人工湖或是埤塘將近20萬個，光兵庫縣就約有4萬2千個，其中以近畿地區滋賀縣的琵琶湖為最大蓄水湖泊，有效容積有190億立方公尺。


日本各地區最大容量蓄水設施

地區	所在地	水庫、湖泊	總貯水容量 (千立方公尺)	有効貯水容量 (千立方公尺)	水系	水壩	管理者	完工年份
北海道地區	千歲	支笏湖	20,900,000	-	石狩川	千歲第一堰堤	王子製紙	1910
東北地區	青森	十和田湖	4,800,000	-	奧入瀨川	子之口制水門	東北電力	1936
關東地區	茨城	霞ヶ浦	1,253,000	617,000	利根川	常陸川水門	水資源機構	1995
北陸地區	新潟	銀山湖(奧只見湖)	601,000	458,000	阿賀野川	奧只見水壩	電源開發	1960
甲信・東海地區	岐阜	德山湖	660,000	380,400	木曾川	德山水壩	水資源機構	2007
近畿地區	滋賀	琵琶湖	27,500,000	19,000,000	淀川	瀨田川洗堰	水資源機構	1991
中國地區	山口	あぶ	153,500	131,500	阿武川	阿武川水壩	山口縣	1974
四國地區	高知	早明浦湖	316,000	289,000	吉野川	早明浦水壩	水資源機構	1978
九州・沖繩地區	宮崎	米良湖	261,315	155,500	一瀨川	一瀨水壩	九州電力	1963

臺灣水資源－水庫

- 臺灣山谷/河谷水庫(100米以上)容量超過全部水庫容量的**65%**。
- 山谷/河谷水庫蓄留上游水體，較無污染，**水質較為良好**。
- 中、下游平地水庫可能因為上游區域農業、畜牧業、工業等污染，造成**水質較差**。
- 因山谷/河谷水庫高山**適當壩址多已開發**，因此需要進行平地水庫發展，用以蓄留中、**下游水體**，讓地表水的利更加有效率，而非直流入海。

水庫名稱	有效容量 (萬立方公尺)	水位高程 (公尺)
德基水庫	18,866.34	1,407.67
霧社水庫	3,682.50	1,002.38
日月潭水庫	12,949.09	748.19
鯉魚潭水庫	11,555.87	298.36
石岡壩	148.41	273.82
石門水庫	20,526.01	244.56
曾文水庫	50,685.26	229.95
湖山水庫	5,058.33	211.5
南化水庫	8,949.00	179.89
翡翠水庫	33,550.50	164.4
寶山第二水庫	3,147.18	149.03
鏡面水庫	97.61	142.28
寶山水庫	500.83	140.81
牡丹水庫	2,651.32	139.65
白河水庫	1,387.50	105.49
仁義潭水庫	2,480.27	104.46
永和山水庫	2,993.43	85.1
新山水庫	995.96	84.38
蘭潭水庫	921.8	75.23
西勢水庫	39.57	70.65
大埔水庫	529.9	68.73
明德水庫	1,239.84	59.44
烏山頭水庫	7,920.85	57.32
阿公店水庫	1,519.81	37.61
澄清湖水庫	259.97	17.08



資料來源：桃園市政府觀光旅遊局・桃園觀光導覽網・<https://travel.tycg.gov.tw>

國內外蓄水設施

蓄水設施

廣義蓄水設施可以為水庫、湖泊、埤塘、水池、濕地、水缸、水塔等用於儲水的容器，其中較大型的就為水庫(Reservoir)。

水庫可以依照位於陸域或海域分為位於海岸的海岸水庫 (Coastal/Sea-based reservoir)以及陸域水庫 (Land-based reservoir)；而陸域水庫依位置又可分為山谷/河谷(Valleys)、河岸(Bankside)、湖泊/窪地/濕地等，而依照地表可分為地面(Surface)/地下式(Underground)，其中依照是否位於水體流經之處可分為在槽(on-stream)/離槽(off-stream)式。

15

蓄水設施－海岸水庫

與陸域水庫不同，海岸水庫不存在地面淹沒現象，海岸水庫透過建築壩體將海岸原有的海水抽出，並經由河水取代。與陸地水庫相比，沿海水庫的社會和環境影響較小，因為沒有徵用大片土地、淹沒不動產和移民安置的費用，建造成本比陸上水庫的成本低數倍。但海岸水庫需要良好適當的深海港灣來做為庫區，且會讓原先港灣的漁民強制撤離，且海灣內的生活鹹水魚無法適應淡水的環境轉變而滅絕，這會導致淡水藻類大量繁殖，影響水質。而臥龍崗大學(University of Wollongong, UOW) 沿海水庫研究中心 (The Centre for Coastal Reservoir Research, CCRR) 是世界上第一個沿海水庫研究中心。

如新加坡-濱海堤壩(Marina Barrage)、香港-船灣淡水湖(Plover Cove Reservoir)等。




16


蓄水設施－在槽/離槽

ON-STREAM

Storage dams and reservoirs have many uses including drinking water supply, flood protection, drought management. The design depends on the uses and considerations such as local environmental conditions, geology, topography, a river's flow, fish habitat, and adjacent structures.




- 1 Retaining wall holds water in structure.
- 2 Spillway controls release of water when it reaches a certain level.
- 3 Emergency spillway manages high-flow events by moving extra water downstream.
- 4 Sluiceway / sluice gate releases water and sediment that collects at the bottom of the toe of a reservoir.
- 5 Hydroelectric generating station produces electricity from flowing water.




albertawater.com/what-are-dams-and-reservoirs

OFF-STREAM

Reservoirs divert water from a river and temporarily store it in the watershed. Storage facilities can be reservoirs, wetlands, or even groundwater aquifers.




- 1 Main channel gate opens and closes and can partially block the flow of the river.
- 2 Diversion gate channel allows the blocked water (see above) to flow to a storage facility.
- 3 Channel weir ensures enough water goes toward diversion channel when main channel gate is closed, can also reduce river flow speed.



蓄水設施－山谷/河谷水庫

臺灣因為地形地貌特殊，本島呈**紡錘形**且“**河短、坡陡、流急**”，因此較為適當的壩址多在**山谷/河谷**之中，如曾文、翡翠、石門等水庫，多為**河川上游**水庫，利用興建**大型蓄水設施**來供應**水量/水權**。

1940年後因為人口增加、都市發展開始開闢平地水庫。



蓄水設施－平地水庫

澄清湖水庫

澄清湖是曹公圳灌溉系統的一部分，初為調節農田灌溉之用的埤塘，故稱「大埤」。至日軍發動太平洋戰爭，因應軍事及重工業生產用水需要，於1940年開始利用曹公圳，將原水引儲湖內，並增建供水設備，輸送到高雄前鎮獅甲一帶工廠使用。

有效容量為263萬立方公尺



蓄水設施－平地水庫

中庄調整池

臺灣一座備用水庫，位於桃園市大溪區瑞興里、中新里，距大溪區武嶺橋下游約1.1公里處，位居石門水庫與鳶山堰之間的大漢溪河段，主要功能是當颱風期間石門水庫原水濁度升高時提供緊急備援水源，讓石門水庫在颱風期間以水力排砂方式排除水庫淤砂時不致於影響下游板新水廠的取水，進而影響板新地區及桃園地區的民生用水。調整池有效庫容量505萬噸，每日可供水最大80萬噸，可備援供水7天以上。



蓄水設施－國外水庫情況



國外蓄水設施亦是因為都市擴張等需求而增設，但國外大型都市多為沿著大型河川發展，如多瑙河、萊茵河、塞納河、泰晤士河，因為此些河川流量相對穩定，且流經許多重要城市，為了避免上下游水量/水權問題，均會對水力發電、取水、水質有所管理。

同時此些水庫/壩體不只具有發電、取水、蓄水的等功能，亦具有防洪、觀光的功用，但近年來因為氣候變遷的影響，增加乾枯與洪澇的風險，增加了泥沙量、大洪水的發生，造成此些水庫/壩體的操控、維運、管理更加困難



21

蓄水設施－泰晤士河北岸水庫群及其渡槽



22

蓄水設施－泰晤士河北岸水庫群及其渡槽

Queen Mother Reservoir, 1976 年竣工

倫敦主要水庫之一，容量3,700萬立方公尺

1976/07/09 伊莉莎白女王為該水庫揭幕，現今位重要的水鳥棲息地。

The Queen Mother Reservoir Water Body Good ecological status



Wraysbury Reservoir, 1970 竣工

倫敦主要水庫之一，容量3,500萬立方公尺

是西南倫敦特別濕地保護區的一部分，泰晤士水務公司在岸邊養了一群羊，為了保持草叢較短並方便檢查。

Wraysbury Reservoir Water Body Moderate ecological status



23

蓄水設施－泰晤士河北岸水庫群及其渡槽

King George VI Reservoir, 1939 年竣工

倫敦主要水庫之一，容量1,588萬立方公尺

水庫於1939年竣工，但因第二次世界大戰的爆發而空置。據說，為了迷惑德國空軍，內部建造了一個模擬的克拉珀姆樞紐火車站。此水庫亦用於飛機在霧或煙霧技術中著陸的霧驅散實驗。1947年11月7日，喬治六世國王正式啟用。

King George VI Reservoir water transfer Water Body

Good ecological status



Staines Reservoirs, 1902 年

倫敦主要水庫之一，容量1,517萬立方公尺

此區域為重要的水鳥棲息地，2014年2月持續大雨，泰晤士河水位很高，導致科恩河迴水湧高，水溢到斯坦斯水庫渡槽，渡槽再溢入阿什河，阿什河漫過河岸，淹沒了 Leacroft 和 Priory Green 地區約 80 棟房屋，並損壞了渡槽。

Staines Reservoir North Water Body Moderate ecological status



2014年2月淹水

24


蓄水設施－泰晤士河北岸水庫群及其渡槽

瑪麗皇后水庫

(Queen Mary Reservoir, 1924 年 12 月竣工)

倫敦主要水庫之一，容量3,040萬立方公尺

1925年6月，喬治五世國王正式啟用瑪麗王后水庫；1943年，第二次世界大戰期間，該水庫被用來測試潛水器。這艘潛水器被暱稱為「睡美人」。



Queen Mary Reservoir Water Body

Poor ecological status

Classification Item	2019	2022
Ecological	Poor	Poor
Biological quality elements	Poor	Poor
Macrophytes and Phytobenthos Combined	Poor	Poor
Phytobenthos Sub Element	Poor	Poor
Phytoplankton	Moderate	Good
Physico-chemical quality elements	Moderate	Moderate
Salinity	High	High
Total Nitrogen	Bad	Bad
Total Phosphorus	Poor	Poor
Supporting elements (Surface Water)	Moderate	Good
Expert Judgement	Good	Good
Mitigation Measures Assessment	Moderate or less	Good
Specific pollutants	High	High
Copper	High	High

蓄水設施－泰晤士河北岸水庫群及其渡槽

泰晤士河北岸水庫群為例


岸邊(平地)水庫，多為舊河道、湖、窪地、濕地經由防漏、挖深或圍堤而成，多為引用/抽取周邊河水作為蓄存，可以做為周邊城鎮供水來源，為**水系蓄豐濟枯的良好水資源調節設施**。

但相較於山谷/河谷水庫，**岸邊(平地)水庫**表面積比例較大，水深較淺，且樹陰遮蔽較少，**蒸發量較大**，且易成為水鳥棲息地，造成**優養化等問題**；再者平地水庫沒有高程差所帶來的位能，**輸水需要透過加壓來傳遞**。

蓄水設施－平地地下水庫


蒙蘇里水庫(Réservoir de Montsouris, 1874 年竣工)


巴黎市五個主要水庫之一，水源取至塞納河支流，2014年庫容為 202,000 m³



蓄水設施－平地地下水庫

赤崁地下水庫，位於臺灣澎湖縣白沙鄉赤崁盆地北端，為**臺灣首座且營運中之地下水庫**。水庫於1985年7月開工，於1986年8月30日完工，並於1987年11月17日啟用營運至今。集水面積2.14平方公里，總蓄水量約為6,590,000立方公尺。主要功能在於解決馬公地區民生用水及赤崁地區農業灌溉用水之問題。





資料來源：台灣時報報導：https://news.ta.com.tw/news/bc/breakingnews/2270619

鳥嘴潭人工湖 期許與展望

29

鳥嘴潭人工湖

目前因雲林及彰化地區地下水超抽嚴重，除造成部分地區地層下陷易淹水致災外，近年更產生高鐵營運安全疑慮。由於減抽地下水必須有替代水源，否則會衍生民生用水不足及產業營運問題，且在氣候變遷影響下，未來洪澇/乾枯不確定性增加，水庫一漸漸由多功能轉換為單一蓄水功能，而鳥嘴潭人工湖計畫引取烏溪水源至人工湖進行蓄豐濟枯運用，以提供穩定之地面水量。

30

穩定區域供水
降低缺水風險


生態衝擊與影響
用水公平正義

鳥嘴潭
人工湖


觀光環境營造
減緩地層下陷

水質變化情況
水流、淤砂後續影響

鳥嘴潭人工湖 成效





增供地面水、減抽地下水



穩定區域供水，降低缺水風險



鳥嘴潭人工湖 附加價值



33

鳥嘴潭人工湖 衝擊/挑戰

1. 用水公平正義

鳥溪水源供給彰、雲地區，平時/缺水時期水權/供水之公平正義。

2. 生態衝擊與影響

石虎、巴氏銀魴族群變化，水鳥遷入族群數量尚待觀察。

3. 水質變化情況

蓄存鳥溪中游水體之水質情況，以及庫區水質變化後續須持續觀察。

4. 水流、淤沙後續影響

低矮型式的堰體於洪水期、乾枯期對水流、淤沙的後續影響須持續觀察。

34

鳥嘴潭人工湖
期許

穩定供水環境、
友善生態環境、
邁向永續水臺灣。

謝 謝 聆 聽
敬 請 指 教

主題三

烏溪鳥嘴潭人工湖工程計畫 - 湖區工程規劃設計說明

中興工程顧問股份有限公司

廖哲民 技術經理

「烏嘴潭人工湖工程計畫推動與執行」參訪研討活動

烏溪烏嘴潭人工湖工程計畫-湖區工程 規劃設計說明



簡報人員:廖哲民經理
簡報日期:112年11月16日

1

壹
計畫緣起

貳
執行進度目標

參
湖區工程整體配置及操作

肆
環境保護及節能減碳


伍
施工工期規劃



A湖及B湖蓄水情形

2


壹 計畫緣起



3

壹 計畫緣起

中區水資源規劃



- 彰化地區日需水量**42.0萬噸**，其中地下水供應**28萬噸**(占比**70%**)。
- 南投地區日需水量**17.08萬噸**，其中地下水及地區性水源供應**17萬噸**(占比**100%**)。

4

壹 計畫緣起 地層下陷改善



► 增供地面水、減抽地下水、減緩地層下陷




<https://e-info.org.tw/node/208002>



<https://blog.xuite.net/a000007527/twblog/130582044>

5

壹 計畫目的及效益



計畫內容

- 增供水量每日25萬噸
(彰化21萬噸、草屯4萬噸)
- 經費：219.5億元
- 期程：104年~113年
- 工程：平林堤防工程(已完工)
管理中心新建工程(已完工)
引水設施工程(已完工)
湖區工程(本工程)


計畫效益



6

貳 計劃執行進度與目標

■ 烏嘴潭人工湖工程計畫自105年開始，108年完成發包，開始施工，113年(預定)工程完成，120年達成用水需求目標




7

參 湖區工程整體配置及操作

主要包含湖區工程、分水工程、輸水工程、導水工程、排水工程、道路工程、景觀工程與其他附屬工程

湖區工程	■ 設6座人工湖，可單湖操作	導水工程	■ 導水路採SP鋼管，以蝶閥操作，可單湖區供水
湖區溢流退水工程	■ 各湖區設有側溢流堰與退水箱涵，作為緊急排水之用	排水工程	■ 湖區北側設排水，協助排洪與農業圳路取水
分水工程	■ 原水分流至湖區、北投新圳、阿罩霧圳與茄老媽助圳	道路工程	■ 包含區內環湖道路與聯外地方服務道路與培厚運土便道
輸水工程	■ 輸水路採單孔箱涵，以閘門操作，可單湖區蓄水	景觀工程	■ 包含植栽、景觀平臺、自行車道、景觀廁所




8



湖區工程整體配置及操作

分為分水、輸水、導水與退水系統

分水系統	輸水系統	導水系統	溢流退水系統
1. 銜接自引水工程 2. 採比例分水設計，常態操作閘門全開	1. 入流工下游設有閘門，常態為開啟 2. 該湖蓄水時閘門全關，原水經入流工入湖區	1. 出流工設有蝶閥控水，常態為關閉 2. 該湖供水時蝶閥全開，流量控制閥控制供水量	1. 設有側溢流堰排洪 2. 退水路設有閘門控水，常態為關閉 3. 緊急退水時開啟閘門退水至北側排水與輸水路




9



湖區工程整體配置及操作

- 分6個湖區，採階梯式分佈，高差約27m
- 各湖區平均築堤4m，湖區開挖成湖，除區內使用土方，仍剩餘869萬 m^3




10



湖區工程整體配置及操作-隘寮斷層評估

- 隘寮斷層影響範圍200m寬，上下錯動抬昇至少0.52m




11



湖區工程整體配置及操作-特殊裂隙或斷層影響等因素處理對策

- 歷史斷層活動對現況地層之擾動影響

1. 採用土石堤圍堤，堤身外設過渡層與保護層




12

參 湖區工程整體配置及操作-特殊裂隙或斷層影響等因素處理對策

● 歷史斷層活動對現況地層之擾動影響

2. 補強局部蓄水範圍

-混凝土鑲補、特別輾壓、破碎岩面灌漿



3. 監測系統、定期巡查及修復機制建立

-沉陷量及位移量監測，搭配定期巡查機制，發現明顯沉陷或裂縫時，啟動修復機制

13

參 湖區工程整體配置及操作-特殊裂隙或斷層影響等因素處理對策

● 斷層破裂再次發生對工程構造物之影響

1. 圍堤坡比大於1:2，斷面培厚增加穩定性



-E湖區北側採坡比1:2.5填築，並設置戕台；南側及F湖區採坡比1:2填築

2. 堤身中央設置塑性混凝土截水牆

-具較大極限應變能力、防滲能力和抗震能力較佳

-斷層影響範圍截水牆厚度1.0= $\geq$ 1.5公尺，深度至岩盤下2公尺

14




● 斷層破裂再次發生對工程構造物之影響


3. 緊急排空機制，潰壩淹水模擬

-晴天情境：淹水範圍向西及西北，流入烏溪

-雨天情境：淹水範圍向西及西北，流入烏溪及造成灘岸淹沒約3.7公頃；
淹水水位高程低於國道六號路面及烏溪橋之橋面



晴天情境



雨天情境

湖區工程整體配置及操作-分水工協助灌溉取水，原灌溉取水設施作為備援

民生用水
設計取水量20cms



掌型分水工
整體流況穩定
可閘門控制流量

農田灌溉/常態供應

北投新圳：5cms
茄荖媽助圳：3cms
阿罩霧圳：6.53cms



備援系統

若上游攔河堰系統發生事故，可由該系統供水6cms，不至影響民生用水



17

湖區工程整體配置及操作-輸水路






湖區工程整體配置及操作-入流、溢流及退水控制


設計流量20cms

閘門控制進水



入流工


滿水位自然溢流






側溢流堰

緊急情況退水至地表同高

閘門控制退水



退水路




19



湖區工程整體配置及操作-導水路及原水導水管

■ A、B湖區供水至草屯淨水場(0.5cms) · A~F湖區供水至鳥嘴潭淨水場(2.5cms) · 各湖可單獨操作




導水路	設置區位	湖區南側，幹管(1.5mφ)總長3856m，分支A管(0.8mφ)總長1344m	
	輸水能力	A、B湖區→草屯淨水場：0.5cms	A~F湖區→鳥嘴潭淨水場：2.5cms
原水導水管	型式/流況/出流控制	SP鋼管，壓力流，蝶閥	
	設置區位	F湖區→河川公地→溪南路與防汛路交叉口(責任分界點)，總長3136m	
	輸水能力	至少可輸送2.5cms	
原水導水管	型式/流況/出流控制	SP鋼管，壓力流，以流量控制閥控制輸送	

20

湖區工程整體配置及操作-導水路出流工

- 各湖區出流工以蝶閥控制導水，該湖導水時全開，湖區蓄水只要高於呆水位+1.5管徑均可順利供水






21

湖區工程整體配置及操作-道路工程

- 依管制強度分永久管制區、施工後封閉區與非管制區

永久管制區：依主管機關**限制**車輛進出



22

湖區工程整體配置及操作-北勢堤防堤前培厚兼施工便道



- 原規劃多鄰接農路，銜接路口繁雜，施工期間車輛進出頻繁，農業區交通管制效率不張。
- 改採往西沿烏溪左岸延伸，培厚堤防提升河防安全，高灘區可增加駕駛路寬提升用路品質，避開既有道路，減少交通衝擊，增加民眾安全，提供良好的休憩環境。

湖區工程整體配置及操作-土石方暫置及運送規劃

土方堆置與運送策略(暫定)

由南投縣政府協助辦理土方處理及標售，岩方由中水局自行處置


- 第一期工作：
 - AB湖區全面開挖
 - CD湖區中島型開挖，湖心配合進度運送至南投縣政府暫置區
 - 暫置場：EF湖區預定地
- 第二期工作：
 - F湖區全面開挖
 - E湖區中島型開挖，湖心配合進度運送至南投縣政府暫置區
 - 暫置場：E湖區湖心頂
- 第一期/第二期開挖產物(土方與岩方)均需運送至暫置場，篩取需使用材料，土方轉至南投縣政府暫置區，岩方由中水局公開標售或棄置




湖區工程整體配置及操作-開挖與搬運示意流程

第一期工程(約36個月)

- AB及CD湖區完工
- AB湖區具備蓄水供水能力
- CD湖區湖心暫不開挖
- EF湖區預定地當暫置區與篩分場




- 完成EF湖暫置區之土石方去化
- 拆除EF暫置區設備




第二期工程(約12個月)


- F湖區完工
- F湖區具備蓄水供水能力
- E湖區湖心暫不開挖
- E湖區湖心頂當暫置區



- 完成E湖暫置區之土石方去化
- 完成CDE湖心土石方去化



- 達成全區蓄水目標



環境保護及節能減碳-減碳成效



/ 變更設計減碳 /



/ 綠色材料 /



/ 綠色工法 /



/ 綠色環境及減碳機具 /



肆



肆



肆 環境保護及節能減碳-生態友善措施

動物防護網



- 避免棲地破碎化
- 避免石虎不慎進入運土便道發生危險，而設置石虎逃脫坡道
- 110年1月18日通車後，每日通車前巡檢，並同步進行路死調查

29

肆 環境保護及節能減碳-生態友善措施

動物通道



4K+100	洋燕	藍磯鶇
	2	1


4K+880	石虎	貓	白鼻心	鼠科	尖鼠科
	1	49	29	45	2
	野鴿	長尾真稜蜥	多線南蜥		
	2	6	17		

自109年6月設置起統計至110年2月底

30

肆 環境保護及節能減碳-生態友善措施

石虎覓食區域補償



31


肆 環境保護及節能減碳-生態友善措施

排水渠道 架設生物通道


版橋上方鋪設級配，以利動物安全通行。級配粒徑考量石虎腳印大小，採用區內瀘料，粒徑皆小於石虎腳印之大小。



石虎腳印，上：2.5cm；下：4cm
 來源：台灣哺乳動物(折偉廉，2008)



排水渠道 架設生物通道(示意圖)



32


肆



伍

工期合計共四年

階段	天數	目標	主要須完成項目
一	1095	A~D 湖區中 部分達成 蓄水及供水能力	1. 北勢堤防堤前培厚暨施工便道之堤防保護工與路面 2. A、B、C 及D 湖區截水牆、開挖及圍堤填築、退水箱涵、側溢流堰及環湖道路 3. 分水工及相關之機電設施 4. A、B、C 及D 湖區輸水路與入流工及相關機電設施 5. A、B、C 及D 湖區出流工及機電設施，E 及F 湖區出流工須至少完成窰井(含)下游端導水管及相關機電設施 6. 導水管與原水導水管鋼管埋設，以及全線窰井與機電設施 7. 南側排水與北側排水東段 8. 東湖區（A、B、C 及D 湖區）地方服務道路 9. 至少東湖區操作機房及相關電氣設施，以能完成A 及B湖區蓄水及供水為原則
二	365	所有工項 完成	1. E 及F 湖區截水牆、湖區開挖、圍堤填築、退水箱涵、側溢流堰及環湖道路 2. E 及F 湖區輸水路與入流工及相關機電設施 3. 北側排水西段 4. 西湖區（E 及F 湖區）地方服務道路 5. 西湖區操作機房及相關電氣設施，供電申請與設置 6. 全區生態景觀工程



簡報結束 敬請指教

主題四

鳥嘴潭人工湖工程計畫 湖區工程施工分享

中華工程股份有限公司

楊志遠 處長

鳥嘴潭人工湖工程計畫 湖區工程

施工分享

112 11 16



威京總部集團

B E S 中華工程

華中工程處

主講人


楊志遠 | 工地負責人・處長

壹
施工規劃

貳
施工管理及精進

參
生態與環保

es



壹 施工規劃-重覆與線行之結構



3

壹 施工規劃-投標階段之研擬對策

各工項設計數量

模板工程 | 43.3萬m²
 導水管路 | 全長8.6km
 圍堤工程坡面修整, 鋪築 | 206萬m²
 土方工程 | 開挖1,270萬m³, 回填118萬m³
 緣石, 欄杆, 側溝 | 全長各近10km

營建四化

設計標準化-採鋼模系統模組
 構件預鑄化-專業分包材料商
 施工機械化-引進重型機械與科技輔助
 人員專業化-專業分包廠商及教育訓練



統一作業標準, 提升品質



減少人力開支



降低曝露複雜環境
 減少高風險危害
 達到降災減災目標

4

壹 施工規劃-整體施工步驟概述

1 導水管路

優先施作低高程 | 利用重力解決地下水問題 | 減少抽排水時間

2 截水牆

提出變更契約工法 | 解決困難加速工進

3 輸水箱涵

採用鋼模系統推進
增加翻模速率



鋼模系統模組

2 土方工程

引進重型機械科技及無人機輔助 | 提高施工能量



搭載自動秤重系統



搭載壓實儀系統



無人機收方測量


3 坡面修整及鋪築

引進科技輔助〈土方施工智能3D輔助系統〉 | 提升效率



搭載GNSS定位系統

4 環湖道路、地方服務道路、景觀工程




5

貳 施工管理及精進-輸水箱涵

結合

設計標準化 × 鋼模系統模組
人員專業化 × 30年職人經驗



6

貳 施工管理及精進-雙孔排水箱涵

結合 設計標準化 × 鋼模系統模組
人員專業化 × 30年職人經驗





7

貳 施工管理及精進-窰井

結合 設計標準化 × 鋼模系統模組
人員專業化 × 30年職人經驗

成效

差異	傳統木模	鋼模系統
人力需求	12人/升層	5人/升層(減少100%)
工率	15天/升層	7天/升層(提升50%)




8

貳 施工管理及精進-入流工箱涵

結合

設計標準化 × 鋼模系統模組
人員專業化 × 30年職人經驗


共6座 / 淨高2.5m箱涵(雙孔或三孔)




9

貳 施工管理及精進-其他結構鋼模系統應用


入流工






退水箱涵



側溢流堰



出流工



10

貳 施工管理及精進-土方工程/引進重型機械科技輔助

鉸接式牽引車 | 最多 42台

搭載自動秤重OBW系統
On-Board Weighing



載重顯示器



本國常見砂石車

10m³

較低

不易



載運量

越野能力

土方數量掌握

鉸接式牽引車

20m³

較佳

較高



引進 壓實儀系統 | 3台

Dynapac Compaction Meter




減少重複壓實 | 達設定參數即符合規範

壓實度 | 可再透過工密取樣檢驗數值



11

貳 施工管理及精進-土方施工智能3D輔助系統(1/3)

【傳統方式】



【創新系統】衛星導航定位 × 3D輔助系統



人員配置

測量時間

人員配置

機具作業

作業半徑

危險環境作業

12

貳 施工管理及精進-土方施工智能3D輔助系統(2/3)



成效

節省20%燃料消耗
減少近90%測量工作
減少人為錯誤

降低
90%
人員靠近機具操作範圍



13

貳 施工管理及精進-土方施工智能3D輔助系統(3/3)

1

機具大量
同步施工

2


挖掘機全面安
裝輔助系統

3


人員遠離
機具作業範圍

4

降低視野
死角災害



14



貳 施工管理及精進-截水牆遭遇困難與解決對策(1/2)

原設計採用MHL工法施作截水牆




實際施工：屢屢遭遇粒徑大於1m以上之大塊石
輔助方案：以衝擊錘或全套管工法輔助，成效不彰




影響


工率不佳 | 機械損壞率高 | 坍孔嚴重



貳 施工管理及精進-截水牆遭遇困難與解決對策(2/2)



變更契約工法 | 濕式工法 變更 乾式工法





17

貳 施工管理及精進-導水管路(1/2)



全線8.6km

設計標準化-連續性區段同一尺寸
施工機械化-機械取代勞力
人員專業化-專業分包商、材料商




用這個管外的螺栓鎖固來

18

貳 施工管理及精進-導水管路(2/2)

無人機空拍 數位地形模擬 × 導入BIM管線開挖模擬

施工機械化-無人機應用
人員專業化-BIM等軟體結合應用



19

貳 施工管理及精進-土方工程/善用無人機特點輔助測量

空間 數位地形.空間定位

機動 迅速.視角

數位 影像匹配.判釋

傳統方式

耗時·人員需跋山涉水

測量需2.5天(例20公頃)

常暴露不安全環境

測量點位寬闊/較少
例：方格法間距通常2m



無人機應用

安全·快速

測量僅需0.5天(例20公頃)




不安全環境降低90%

測量點位密集/較多
間距可至0.01m



20

貳 施工管理及精進-無人機之工程規劃應用



21

貳 施工管理及精進-防災應用/善用無人機特點輔助

面積達170公頃

測量 耗時

巡檢費時

工區面臨壓力

龐大土方作業

大量機具

工安 心安

成效

迅速了解現場狀況 × 遠離危險環境
減少測量時間 × 職安巡檢應用



災情勘查

施工架巡檢

22



貳 施工管理及精進-環湖道路(欄杆.緣石.側溝.高壓磚)



15.05m



設計標準化 × 構件預鑄化



貳 施工管理及精進-三角鼎塊

15t三角鼎塊

構件預鑄化



施工機械化



擺放位置 旁澆置
堆高機協助 移動至吊車可吊掛範圍內

25

貳 施工管理及精進-職安設備

系統化重型上下設備



隨
工
作
面
移
動

圓盤式施工架



26

貳 施工管理及精進-太陽能供電監視系統

首創太陽能監視系統

減少近10km長之電線及光纖耗材
隨時隨地視需求遷移



降低感電漏電危害 | 減少電線的配置

提升工作效率 | 定點維修

達到節能減碳效益






27

貳 施工管理及精進-AI智慧辨影像辨識系統

AI 智慧影像辨識系統

360度旋轉 × 30倍放大 × 近1公里遠



28

貳 施工管理及精進-總公司遠端施工監控系統



高階主管值勤
品質、職安、進度督導

公司 & 工務所
即時雙向溝通

檢視
大宗材料、財產狀況

追蹤
應改善事項



29

貳 施工管理及精進-採用物聯網IOT實施施工安全管理



熱危害監測系統



其他IOT應用

CCTV系統
雲端操作360度畫面+AI辨識

影音指揮中心
智慧決策平台+遠端即時督導



自動通知



自動廣播

30



例 樹木移植時發現**黑翅鳶**鳥巢

確認離巢後該區才開始施工



例 夏候鳥**燕鴿**使用E湖區土方暫置區作為繁殖巢區

110年 迴避/圍設警示

111年 更改土方載運順序





/ 變更設計減碳 /




/ 綠色材料 /



/ 綠色工法 /



/ 綠色環境及減碳機具 /





生態與環保-空氣污染防治



道路認養 上下午各1次



工區空氣品質資訊



邊坡帆布覆蓋



35



生態與環保-水污染防治



共設置7座流動廁所



垃圾桶分類



清洗工區周邊水溝



專業廠商定時清理



敦親睦鄰-鄰近工區清潔



工區放流水檢測

36



BES中華工程 × 鳥嘴潭工務所

—— 敬請指教 ——

- 刊行工程科技技術書刊 / 專題研究、工程技術書刊編撰、翻譯。
- 工程科技及學術交流活動 / 專題演講、參訪交流。
- 工程建設研參活動 / 工程技術現地觀摩活動、海外重要工程現地見習活動。
- 提供獎助學金 / 國內研究生獎助學金及其他具體贊助、培養本國高階工程建設人才。

科普 / 獎學 / 工程交流

Sinotecf



◆ 創設宗旨

中興工程科技研究發展基金會係由中興工程顧問社
捐助成立之非營利、經濟事務財團法人。
以提升我國工程科技水準，配合國家政策
促進經濟建設之發展及科技之普及推廣為宗旨。



財團法人
中興工程科技研究發展基金會
SINOTECH FOUNDATION FOR RESEARCH & DEVELOPMENT
OF ENGINEERING SCIENCES & TECHNOLOGIES

10595 臺北市松山區南京東路四段186號4樓之9
電話: (02) 2577-4567 傳真: (02) 2577-3667

E-mail: sinotecf@ms32.hinet.net <https://www.sinotecf.org.tw>





樂活・共享

永續鳥嘴潭



經濟部水利署中區水資源分署
Central Region Water Resources Branch, Water Resources Agency, Ministry of Economic Affairs



財團法人
SINOTECH FOUNDATION FOR RESEARCH & DEVELOPMENT OF ENGINEERING SCIENCES & TECHNOLOGIES

中興工程科技研究發展基金會



鳥嘴潭人工湖 11-16'2023